

長寿命化修繕計画～10年間の修繕計画 ※修繕実施橋梁のみ表示

【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの定期点検時期及び修繕内容・時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期										備考		
								2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)	2022(H34)	2023(H35)			
圭水橋 0004	1級	虹別ふ化場線 0033	12.50	1968	48	2011	対策内容 【主桁】全面塗装塗替え工(1種ケレン) 【橋台胸壁】打換 【床版】PC版取替、【支承】塗装塗替え工-全箇所													施工条件:通行止
霞城橋 0010	その他	弥栄4線 0085	15.50	1973	43	2016	対策内容											【支承】塗装塗替え工 沓座モルタル打換え工 ※足場工設置	II	
弥栄橋 0022	1級	磯分内弥栄線 0122	18.60	1966	50	2016	対策内容 【床版】床版防水工+部分打替え 【支承】沓座モルタル打換え工+支承再据付工(ジャッキアップあり)													III
中沼橋 0046	2級	中御卒別沼幌線 0218	24.70	1978	38	2016	対策内容											【支承】塗装塗替え工、沓座モルタル打換え工+支承再据付工(ジャッキアップあり) 【床版】床版防水工+炭素繊維接着工(2層)、【橋台】表面被覆工+断面修復工	III	
一里橋 0048	2級	御卒別原野線 0225	45.60	1976	40	2016	対策内容											【添接ボルト】取替 【支承】塗装塗替え工、沓座モルタル打換え工、アンカーボルト締付 【橋台】表面被覆工+断面修復工、【伸縮装置】取替-P1 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工	III	
厚生橋 0049	2級	御卒別原野線 0225	118.90	1979	37	2016	対策内容											【支承】塗装塗替え工、沓座モルタル打換え工 【添接ボルト】取替、【伸縮装置】取替 【橋脚】表面被覆工+断面修復工-P2 【舗装】橋面防水工	II	
三里橋 0053	その他	厚生6線 0235	40.44	1980	36	2016	対策内容											【支承】沓座モルタル打換え工 支承再据付工(ジャッキアップあり) ※足場工設置	II	
中久著呂橋 0061	2級	上久著呂1線 0254	37.40	1973	43	2015	対策内容 【主桁】塗装塗替え工(1種ケレン) 【床版】床版防水工 【橋台】表面被覆工+断面修復工、【支承】塗装塗替え工+沓座モルタル打換え工 【主桁】塗装塗替え工(1種ケレン)													III III
共栄橋 0063	その他	下久著呂1線 0265	25.00	1980	36	2016	対策内容											【支承】沓座モルタル打換え工+支承再据付工(ジャッキアップあり) 【伸縮装置】取替	III	
シャクライッベ1号橋 0067	1級	雷別幹線 0310	13.35	1981	35	2011	対策内容 【支承】塗装塗替え工+沓座モルタル打換え工 【床版】部分打替え(床版防水含む)													
暢洋橋 0071	2級	雷別幹線 0310	13.90	1983	33	2016	対策内容											【支承】取替(ゴム支承に取替)-A1 【伸縮装置】取替 【支承】沓座モルタル打換え工+支承再据付工(ジャッキアップあり)	III	
新拓橋 0076	2級	新拓迂回線 0325	28.00	1979	37	2016	対策内容											【橋台】表面被覆工+断面修復工 【支承】取替(支承取替)、【伸縮装置】取替 【舗装】橋面防水工+舗装打換え工	III	
日暮橋 0080	その他	下茶安別牧野線 0334	12.44	1979	37	2016	対策内容											【支承】沓座モルタル打換え工 支承再据付工(ジャッキアップあり)	III	
珪藻橋 0082	その他	下チャンベツ1線 0338	30.32	1982	34	2016	対策内容											【支承】取替(ゴム支承に取替)-A2 【伸縮装置】取替	III	
永治橋 0093	その他	西和迂回線 0381	24.20	1979	37	2016	対策内容											【支承】沓座モルタル打換え工+支承再据付工 (ジャッキアップあり)、アンカーボルト締付 【橋台】表面被覆工+断面修復工 【伸縮装置】取替		
新富桜人道跨線橋 0101	その他	麻生5号線 0534	42.90	1976	40	2015	対策内容 【階段工】断面補修 【主桁】部分的塗装塗替え工 【床版】断面【床版】断面補修											(JR区間) 【主桁】塗装塗替え工 【支承】落橋防止装置取付	II	