【標茶町 橋梁一覧表】

【様式１－２】№1

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容（主な措置内容）	着手年度	完了年度	補修費用
							年度	判定区分					
霞城橋	弥栄４線	1973	15.50	4.80	鋼溶接橋	川上郡標茶町字上多和原野西１線62-7	令和2年度	II	令和7年度				
多和橋	多和京大線	1956	15.20	7.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字多和402-3	令和2年度	III	令和7年度	塗装塗替、伸縮装置取替、橋梁護岸工	令和2年度	令和5年度	71,800,000
弥栄橋	磯分内弥栄線	1966	18.60	7.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字上多和59-4	令和2年度	I	令和7年度	支承取替、伸縮装置取替、床版防水工	平成28年度	平成29年度	22,500,000
開発橋	西熊牛北幹線	1976	155.70	8.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字熊牛原野14線西12-16	令和2年度	III	令和7年度	支承再据付、伸縮装置取替、防護柵取換	令和5年度	令和7年度	129,000,000
喜水橋	西熊牛北幹線	1993	78.60	9.50	ＰＣ橋	川上郡標茶町字ｵｿﾍﾞﾂ512-19	令和2年度	I	令和7年度				
釧路川橋	磯分内中御卒別線	1988	171.70	8.20	ＰＣ橋	川上郡標茶町字熊牛原野19線西13-18	令和2年度	I	令和7年度				
中沼橋	中御卒別沼幌線	1978	24.70	8.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ｵｿﾂﾍﾞﾂ357-10	令和2年度	I	令和7年度	支承取替、伸縮装置取替、床版防水工	年度成30	令和元年度	41,300,000
一里橋	御卒別原野線	1976	45.60	7.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字西標茶137-17	令和2年度	II	令和7年度	支承取替、伸縮装置取替、床版防水工	年度成30	令和元年度	19,800,000
厚生橋	御卒別原野線	1979	118.90	7.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字西標茶53-2	令和2年度	III	令和7年度	支承取替、ﾎﾞﾙﾄ取替、断面修復	令和4年度	令和5年度	24,600,000
三里橋	厚生６線	1980	40.40	6.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ｵｿﾂﾍﾞﾂ549-20	令和2年度	II	令和7年度				
中久著呂橋	上久著呂１線	1973	37.40	7.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ｸﾁｮﾛ原野北40線12-2	令和2年度	I	令和7年度	塗装塗替、支承取替、伸縮装置取替、床版防水工	平成27年度	平成29年度	101,000,000
共栄橋	下久著呂１線	1980	25.00	5.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ｸﾁｮﾛ原野北21線西42-6	令和2年度	III	令和7年度	支承取替、伸縮装置取替	令和2年度	令和3年度	24,200,000
新拓橋	新拓迂回線	1979	28.00	8.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字下ﾁｬﾝﾍﾞﾂ10-4	令和2年度	I	令和7年度	支承取替、伸縮装置取替、床版防水工	平成29年度	平成30年度	27,600,000
雷別橋	下雷別１線	1964	6.60	4.60	鋼溶接橋	川上郡標茶町字雷別106-1	令和2年度	II	令和7年度				
日暮橋	下茶安別牧野線	1979	12.40	5.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字中ﾁｬﾝﾍﾞﾂ240	令和2年度	III	令和7年度	支承再据付、伸縮装置取替	令和2年度	令和3年度	18,500,000
東　橋	東阿歴内線	1977	35.00	8.60	鋼溶接橋	川上郡標茶町字阿歴内原野基線178-12	令和2年度	II	令和7年度				
のぞみ橋	阿歴内遠野線	1999	24.10	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字阿歴内原野南2線141-20	令和2年度	I	令和7年度				
ﾅﾓﾁｬﾘ橋	ルルラン通り	1983	29.40	17.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町富士5丁目300-9	令和2年度	II	令和7年度				
新富桜人道跨線橋	新富１号線	1976	16.50	1.90	鋼溶接橋	川上郡標茶町桜6丁目55-1	令和2年度	II	令和7年度	塗装塗替、当て板補強	平成27年度	平成29年度	27,500,000
第17号橋	虹別17号線	1991	23.80	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字虹別694-167	令和3年度	II	令和8年度				
新興橋	虹別22号線	1968	20.00	5.30	鋼溶接橋	川上郡標茶町字虹別723-6	令和3年度	II	令和8年度				
圭水橋	虹別ふ化場線	1968	12.50	4.80	鋼溶接橋	川上郡標茶町字虹別782-1	令和3年度	I	令和8年度	支承取替、伸縮装置交換	平成26年度	平成27年度	18,200,000
第１号橋	虹別69線	1980	13.50	7.00	ＰＣ橋	川上郡標茶町字虹別721	令和3年度	II	令和8年度				
清水橋	虹別迂回線	1986	27.00	8.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字虹別690-43	令和3年度	II	令和8年度				
緑　橋	虹別迂回線	1985	18.30	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字虹別原野530-4	令和3年度	I	令和8年度				
金満橋	弥栄上磯分内線	1978	12.50	8.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字上多和原野西2線87	令和3年度	III	令和8年度	支承補修工、伸縮装置取替	令和6年度	令和8年度	20,000,000
上多和橋	弥栄8線	1979	16.10	8.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字上多和原野東1線23-6	令和3年度	II	令和8年度				
多和橋	弥栄8線	1979	33.20	8.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字上多和原野東1線84-2	令和3年度	II	令和8年度				
本多和橋	多和幹線	1988	13.46	8.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字多和466-3	令和3年度	II	令和8年度				
中多和橋	多和幹線	1994	18.80	8.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字熊牛原野32-3	令和3年度	II	令和8年度				
福島橋	福島幹線	1980	16.50	6.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字熊牛原野18線西3-15	令和3年度	II	令和8年度				
平泉橋	西熊牛北幹線	1973	6.34	8.30	ＰＣ橋	川上郡標茶町字ｵｿﾂﾍﾞﾂ518-4	令和3年度	II	令和8年度				
第２号橋	西熊牛北幹線	1975	12.54	8.30	ＰＣ橋	川上郡標茶町字ｵｿﾂﾍﾞﾂ532-11	令和3年度	II	令和8年度				
第２平和橋	磯分内中御卒別線	2000	17.00	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字ｵｿﾂﾍﾞﾂ472-59	令和3年度	I	令和8年度				
栄　橋	小林栄線	1979	11.50	5.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字熊牛原野西2線129	令和3年度	III	令和8年度	支承補修工、伸縮装置取替	令和7年度	令和9年度	20,000,000
西振橋	中御卒別１線	1972	30.80	6.30	鋼溶接橋	川上郡標茶町字中ｵｿﾂﾍﾞﾂ原野87-12	令和3年度	II	令和8年度				
沼幌川橋	中御卒別８号沢線	1985	29.70	8.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ﾇﾏｵﾛ原野60-4	令和3年度	II	令和8年度				
池田橋	下御卒別１線	1973	14.46	7.30	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ｵｿﾂﾍﾞﾂ原野689-5	令和3年度	II	令和8年度				
南標茶橋	南標茶迂回線	1982	2.90	8.00	BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ	川上郡標茶町字標茶183-1	令和3年度	II	令和8年度				
一の沢橋	御卒別幹線	2000	17.90	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字ｵｿﾂﾍﾞﾂ564-3	令和3年度	II	令和8年度				
下沼橋	沼幌川沿線	1982	12.28	8.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ｵｿﾂﾍﾞﾂ974-2	令和3年度	II	令和8年度				
中央橋	沼幌川沿線	1977	6.34	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字ｸﾁｮﾛ原野366-8	令和3年度	II	令和8年度				
ｼｬｸﾗｲｯﾍﾞ１号橋	雷別幹線	1982	13.40	8.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字雷別17-3	令和3年度	II	令和8年度	支承取替、伸縮装置取替、床版防水工	平成26年度	平成26年度	14,600,000
ｼｬｸﾗｲｯﾍﾞ２号橋	雷別幹線	1982	15.90	8.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字雷別22-7	令和3年度	II	令和8年度				
葵　橋	雷別幹線	1983	18.00	8.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字雷別106-5	令和3年度	I	令和8年度				
雷旭橋	雷別幹線	1983	20.20	8.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字雷別116-14	令和3年度	II	令和8年度				
暢洋橋	雷別幹線	1983	13.90	8.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字雷別119-9	令和3年度	I	令和8年度	支承取替、伸縮装置取替、床版防水工	令和元年度	令和2年度	30,000,000
共和橋	中茶安別共和線	1982	13.44	8.20	ＰＣ橋	川上郡標茶町字中ﾁｬﾝﾍﾞﾂ原野198-2	令和3年度	II	令和8年度				
潤彩橋	中茶安別共和線	1983	28.00	8.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字中ﾁｬﾝﾍﾞﾂ原野706-8	令和3年度	I	令和8年度				
珪藻橋	下ﾁｬﾝﾍﾞﾂ１線	1982	30.32	6.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ﾁｬﾝﾍﾞﾂ19-35	令和3年度	I	令和8年度	支承取替、伸縮装置取替	令和元年度	令和2年度	15,700,000
小川橋	阿歴内１号幹線	1997	18.70	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字阿歴内41-18	令和3年度	II	令和8年度				
直別橋	阿歴内１号幹線	1998	22.60	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字塘路原野459-6	令和3年度	II	令和8年度				
若草橋	阿歴内１号幹線	1996	25.00	8.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字阿歴内原野北5線230-2	令和3年度	II	令和8年度				
若葉橋	阿歴内10線	1980	18.60	6.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字阿歴内原野北5線136-17	令和3年度	II	令和8年度				
永治橋	西和迂回線	1979	24.20	5.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字阿歴内原野北3線120-1	令和3年度	II	令和8年度				

【標茶町 橋梁一覧表】

【様式１－２】No.2

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容（主な措置内容）	着手年度	完了年度	補修費用
							年度	判定区分					
ルルラン橋	ルルラン通り	1986	14.50	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字ﾙﾙﾗﾝ86-4	令和3年度	Ⅰ	令和8年度				
ルルラン2合橋	ルルラン通り	1986	14.90	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字ﾙﾙﾗﾝ125	令和3年度	Ⅰ	令和8年度				
磊落橋	ルルラン通り	1987	4.60	13.00	BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ	川上郡標茶町字ｵﾂﾂﾍﾞﾂ原野674-2	令和3年度	Ⅰ	令和8年度				
平和橋	麻布平和通り	1986	11.00	17.00	ＰＣ橋	川上郡標茶町平和1丁目302番地	令和3年度	Ⅱ	令和8年度				
恵牛橋	虹別15号線	1997	26.00	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字虹別694-230	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
上虹別橋	新興羽黒線	1997	13.56	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字虹別原野883	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
第１号橋	多和１線	1981	5.00	6.50	ＰＣ橋	川上郡標茶町字多和557-3	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
多和栄橋	多和２線	1988	15.46	5.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字多和542	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
多和２線橋	多和２線	1989	10.44	5.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字多和542	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
乙西橋	乙西２線	1986	21.10	5.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字熊牛原野10線東8-17	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
緑風橋	磯分内弥栄線	1984	14.76	8.50	ＰＣ橋	川上郡標茶町字熊牛原野15線東25-11	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
ポン多和橋	磯分内弥栄線	1995	15.69	8.92	ＰＣ橋	川上郡標茶町字熊牛原野15線東55	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
牛群橋	磯分内美幌２線	1984	11.74	6.00	ＰＣ橋	川上郡標茶町字熊牛原野18線東38-10	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
上磯橋	上磯分内１線	1994	20.40	8.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町上磯分内1線	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
コムケップ橋	福島幹線	1995	13.50	8.20	ＰＣ橋	川上郡標茶町字熊牛原野19線東99-12	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
十文字橋	磯分内14線	1989	12.05	7.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字熊牛原野14線西3-7	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
十文平橋	磯分内13線	1993	10.04	7.20	ＰＣ橋	川上郡標茶町字熊牛原野13線西1-2	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
第４号橋	磯分内12線	1984	11.44	7.50	ＰＣ橋	川上郡標茶町字熊牛原野12線東1-2	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
清涼橋	磯分内下部落幹線	1997	11.54	8.20	ＰＣ橋	川上郡標茶町字熊牛原野10線西2-14	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
パイロット橋	瀬文平栄牧野線	1982	12.00	7.50	ＰＣ橋	川上郡標茶町字栄218-12	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
栄　橋	栄基線	1997	14.50	7.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字栄391	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
乙西１号橋	乙西３線	1982	28.40	5.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字熊牛原野9線東6-18	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
平和橋	開成３線	1981	13.55	6.00	ＰＣ橋	川上郡標茶町字ｵﾂﾂﾍﾞﾂ472-148	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
歓喜橋	乙西４線	1984	28.00	4.80	鋼溶接橋	川上郡標茶町字熊牛原野15-11	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
第２栄橋	栄９線	1997	12.50	7.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町字栄393	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
第１号橋	中御卒別10線	1983	16.70	8.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字中ｵﾂﾂﾍﾞﾂ原野6-4	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
涼風橋	厚生２線	1984	21.75	7.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字西標茶138-19	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
サドガサ橋	厚生６線	1980	19.44	6.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ｵﾂﾂﾍﾞﾂ543-5	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
山内橋	上御卒別３線	1980	9.40	6.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字上ｵﾂﾂﾍﾞﾂ原野基線34-1	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
上田橋	上御卒別３線	1980	10.40	6.50	鋼溶接橋	川上郡標茶町字上ｵﾂﾂﾍﾞﾂ原野基線地先38-4	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
東　橋	沼幌３線	1977	18.44	5.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ﾇﾏｵﾛ原野基線64-18	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
新コッタロ橋	沼幌久著呂線	1992	26.30	8.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ｺｯﾀﾛ95-2	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
炭薫橋	南標茶１号線	1987	12.24	8.70	ＰＣ橋	川上郡標茶町開運9丁目300-6	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
徳富橋	富貴原線	1979	13.50	5.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字ﾁｬﾝﾍﾞﾂ原野226-4	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
緑風橋	富貴原線	1984	12.54	6.20	ＰＣ橋	川上郡標茶町字熊牛原野15線東25-11	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
茜　橋	中茶安別３線	1986	16.14	6.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字中ﾁｬﾝﾍﾞﾂ原野321-3	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
からまつ橋	中茶安別３線	1977	4.90	4.60	鋼溶接橋	川上郡標茶町字中ﾁｬﾝﾍﾞﾂ原野688-3	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
幸運橋	新拓２線	1978	13.44	5.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字中ﾁｬﾝﾍﾞﾂ667-2	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
牧野橋	中茶安別７線	1978	12.44	5.70	鋼溶接橋	川上郡標茶町字中ﾁｬﾝﾍﾞﾂ原野196-2	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
たんぽぽ橋	中ﾁｬﾝﾍﾞﾂ８線	1990	26.50	6.20	鋼溶接橋	川上郡標茶町字中ﾁｬﾝﾍﾞﾂ原野690-6	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
とまんべつ橋	阿歴内６線	1981	15.94	6.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字塘路原野208-1	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
阿歴内第２号橋	西和１線	1991	12.55	7.41	ＰＣ橋	川上郡標茶町字阿歴内原野北4線211-3	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
阿歴内第１号橋	西和１線	1987	10.06	7.71	ＰＣ橋	川上郡標茶町字阿歴内原野北3線216-1	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
千草橋	阿歴内12線	1981	18.10	6.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字阿歴内43	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
碧　橋	阿歴内12線	1982	20.94	6.00	鋼溶接橋	川上郡標茶町字阿歴内2-28	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
桜歩道橋	桜13支線	1984	12.48	3.30	ＰＣ橋	川上郡標茶町富士5丁目300-4	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
国鉄橋	富士５号線	1989	12.94	8.00	ＰＣ橋	川上郡標茶町富士1丁目9番地	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				
鉄東１号橋	平和１線	2001	13.56	8.80	ＰＣ橋	川上郡標茶町平和1丁目300番地	令和4年度	Ⅰ	令和9年度				
鉄東２号橋	平和１線	2005	15.56	8.80	ＰＣ橋	川上郡標茶町平和1丁目301番地	令和4年度	Ⅱ	令和9年度				